



Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax : (14) 3357-1211 - CEP 18790-204
Estado de São Paulo – CNPJ: 46.223.764/0001-47
Site: www.pmoleo.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAL

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROSA, Nº 370

ÁREA A CONSTRUIR: 69,12 M2

BOLETIM: CDHU 200 - S/DESONERAÇÃO

DATA BASE: NOVEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE.	UNIT.	UNIT. C/BDI 25%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					20.404,90
02.08.050	PLACA DE OBRA 1,50X3,0M	M2	4,50	210,13	262,66	1.181,97
02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M2	144,00	5,28	6,60	950,40
02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	69,12	17,85	22,31	1.542,07
02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO CONFORME CETESB	UN.MÊS	6,00	1.249,34	1.561,68	9.370,08
02.02.150	CONTAINER TIPO DEPÓSITO	UN.MÊS	6,00	981,38	1.226,73	7.360,38
2	FUNDAÇÕES					12.434,55
12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO Ø20X300CM, ESCAVAÇÃO MANUAL E ARRANQUE	M	63,00	71,88	89,85	5.660,55
06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME S/FORMA (20X30)	M3	3,77	68,13	85,16	321,05
11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA 5CM	M3	0,63	219,03	273,79	172,49
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FYK=500MPA	KG	154,87	10,14	12,68	1.963,75
10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 FYK=600MPA	KG	61,55	10,47	13,09	805,69
11.01.130	CONCRETO DOSADO E LANÇADO 25MPA	M3	3,77	519,37	649,21	2.447,52
11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M3	3,77	95,77	119,71	451,31
32.16.010	IMPERM. DE VIGA BALDRAME COM PINTURA ASFÁLTICA SOBRE MASSA	M2	25,10	19,51	24,39	612,19
3	ALVENARIA					17.677,37
14.04.210	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. NOM. 14CM	M2	161,94	87,33	109,16	17.677,37
4	SUPERESTRUTURA					33.053,28
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FYK=500MPA	KG	155,48	10,14	12,68	1.971,49
10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 FYK=600MPA	KG	38,59	10,47	13,09	505,14
09.01.020	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	25,20	110,06	137,58	3.467,02
11.01.130	CONCRETO DOSADO E LANÇADO 25MPA	M3	1,42	519,37	649,21	921,88
11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M3	1,42	95,77	119,71	169,99
14.20.010	VERGAS E CONTRAVERGAS MOLDADA IN LOCO COM CANALETAS	M3	3,50	1.893,98	2.367,48	8.286,18
14.20.010	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM CANALETAS	M3	1,88	1.893,98	2.367,48	4.450,86
13.01.130	LAJE PRÉ VIGOTA TRELIÇADA LT12 - 100KGF/M2 - 25MPA	M2	69,12	153,71	192,14	13.280,72
5	COBERTURA					22.714,89
15.01.010	ESTRUTURA EM TESOURA PARA TELHA CERÂMICA	M2	69,12	175,12	218,90	15.130,37
16.02.030	TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M2	69,12	71,89	89,86	6.211,12
16.02.230	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M	10,80	33,96	42,45	458,46
22.01.210	TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA	M	18,00	40,66	50,83	914,94
6	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					32.569,07
17.02.020	EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO E EXTERNO	M2	393,00	7,73	9,66	3.796,38
17.02.120	EXECUÇÃO DE EMBOÇO INTERNO E EXTERNO	M2	393,00	24,69	30,86	12.127,98
17.02.220	EXECUÇÃO DE REBOCO INTERNO E EXTERNO	M2	393,00	14,60	18,25	7.172,25
33.02.060	MASSA CORRIDA PVA INTERNO	M2	243,60	16,47	20,59	5.015,72
18.06.350	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE COZINHA E SANITÁRIO	M2	42,20	84,49	105,61	4.456,74
7	PISO INTERNO					17.893,97
11.01.100	CONCRETO DOSADO E LANÇADO 20MPA	M2	3,46	495,76	619,70	2.144,16
11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M3	3,46	95,77	119,71	414,20
18.08.090	PORCELANATO ACETINADO ASSENTADO E REJUNTADO	M2	69,12	149,06	186,33	12.879,13
18.08.100	RODAPÉ PORCELANATO ACETINADO ASSENTADO E REJUNTADO	M	63,10	31,14	38,93	2.456,48
8	PISO EXTERNO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					5.121,57
11.01.100	CONCRETO DOSADO E LANÇADO 20MPA ESP. 7CM	M3	4,24	495,76	619,70	2.627,53
11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M3	4,24	95,77	119,71	507,57
09.01.020	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	3,28	110,06	137,58	451,26
49.11.140	RALO LINEAR C/GRELHA COLETORA ÁGUAS PLUVIAIS 20X100CM	M	2,00	248,06	310,08	620,16
46.02.070	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	4,00	85,92	107,40	429,60
03.01.020	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,20	249,81	312,26	62,45
S-101094	PISO PODOTÁTIL	M	2,00	169,20	211,50	423,00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS					18.877,50
26.03.070	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM COMPLETA INC. ACESSÓRIOS	M2	8,70	376,12	470,15	4.090,31
26.03.070	JANELA MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO 8MM COMPLETA INCL. ACESSÓRIOS	M2	0,60	376,12	470,15	282,09
29.01.030	PERFIL EM ALUMÍNIO BRANCO	KG	18,60	116,70	145,88	2.713,37
23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA MÉDIA/PESADA COMPLETA INC. FERRAGENS 90X210CM	UNID.	6,00	812,83	1.016,04	6.096,24
25.02.211	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 100X210CM BRANCA - COMPLETA	M2	2,10	710,63	888,29	1.865,41
25.02.211	PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO 80X210CM BRANCA - COMPLETA	M2	1,68	710,63	888,29	1.492,33
24.02.060	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA 100X180CM	M2	1,80	1.039,00	1.298,75	2.337,75
10	PINTURA					16.636,15
S-88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	344,40	2,83	3,54	1.219,18
33.10.020	LATEX 2 DEMÃOS INTERNA E EXTERNA STANDARD	M2	344,40	31,94	39,93	13.751,89
33.11.050	ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS - PORTÃO	M2	3,60	52,33	65,41	235,48

33.06.20	ACRÍLICO PARA PISO CIMENTADO	M2	40,00	28,59	35,74	1.429,60
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					9.704,56
48.02.401	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS	UNID.	1,00	626,17	782,71	782,71
48.05.010	TORNEIRA BOIA ROSCAVEL 3/4	UNID.	1,00	107,01	133,76	133,76
30.08.060	CONJUNTO COM BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	UNID.	1,00	1.129,08	1.411,35	1.411,35
44.20.280	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA	UNID.	1,00	43,33	54,16	54,16
47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	UNID.	1,00	378,63	473,29	473,29
44.02.062	BANCADA PARA PIA EM GRANITO 1,05 X 0,60 LAVABO	M2	0,63	1.040,37	1.300,46	819,29
44.02.062	BANCADA PARA PIA EM GRANITO 1,20 X 0,60 PIA COZINHA	M2	0,72	1.040,37	1.300,46	936,33
44.01.270	CUBA PARA LAVABO OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM	UNID.	1,00	144,72	180,90	180,90
44.06.710	CUBA PARA PIA COZINHA EM INOX	UNID.	1,00	244,49	305,61	305,61
44.01.370	TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO	UNID.	1,00	261,97	327,46	327,46
44.20.620	VALVULA AMERICANA EM INOX PARA PIA	UNID.	1,00	65,03	81,29	81,29
44.20.650	VALVULA PARA LAVATÓRIO METAL CROMADO	UNID.	1,00	42,50	53,13	53,13
44.20.650	VALVULA PARA TANQUE METAL CROMADO	UNID.	1,00	42,50	53,13	53,13
44.20.240	SIFAO TIPO COPO PVC CROMADO	UNID.	3,00	30,64	38,30	114,90
44.03.315	TORNEIRA METAL CROMADO DE MESA BICA MÓVEL PARA PIA COZINHA	UNID.	1,00	106,94	133,68	133,68
44.03.645	TORNEIRA METAL CROMADO DE FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	1,00	158,06	197,58	197,58
44.03.450	TORNEIRA METAL CROMADO PARA TANQUE C/SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR	UNID.	1,00	74,20	92,75	92,75
46.01.050	TUBO PVC RÍGIDO SOLDABEL 50MM (1./12') IN CONEXÕES	M	4,00	54,38	67,98	271,92
46.01.020	TUBO PVC RÍGIDO SOLDABEL 25MM (3/4') IN CONEXÕES	M	24,00	33,91	42,39	1.017,36
47.02.050	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	UNID.	1,00	196,75	245,94	245,94
47.02.020	REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO	UNID.	2,00	69,56	86,95	173,90
46.02.070	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	4,00	85,92	107,40	429,60
46.02.050	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	49,89	62,36	748,32
49.01.010	RALO SIFONADO 100X100MM C/GRELHA	UNID.	1,00	94,91	118,64	118,64
49.03.036	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO EM PVC C/TAMPA REFORÇADA	UNID.	1,00	438,05	547,56	547,56
12	ACESSÓRIOS					737,87
44.03.050	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNID.	1,00	76,08	95,10	95,10
44.03.180	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNID.	1,00	67,08	83,85	83,85
44.03.130	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	1,00	68,85	86,06	86,06
30.01.030	BARRA DE APOIO CROMADA 80CM	UNID.	2,00	189,14	236,43	472,86
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.988,50
39.21.050	FIO 10 MM	M	20,00	12,96	16,20	324,00
39.21.020	FIO 2,5 MM	M	450,00	3,55	4,44	1.998,00
39.21.010	FIO 1,5 MM	M	180,00	2,81	3,51	631,80
38.19.030	CONDUITE CORRUGADO DE 25 MM	M	190,00	19,14	23,93	4.546,70
40.07.010	CAIXA DE PVC 4X2	UNID.	34,00	17,45	21,81	741,54
40.07.040	CAIXA DE PVC PARA LAJE	UNID.	10,00	22,28	27,85	278,50
40.04.460	TOMADA 2P + T DE 20A	UNID.	22,00	30,67	38,34	843,48
40.05.020	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID.	6,00	33,30	33,30	199,80
40.05.040	INTERRUPTOR DE 1 TECLA + TOMADA 2P + T 20A	UNID.	1,00	43,90	54,88	54,88
40.05.040	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS + TOMADA 2P + T 20A	UNID.	1,00	42,77	53,46	53,46
41.14.210	LUMINÁRIA DE LED POTENCIA DE 31 A 37 W FLUXO 2250 A 3700 LM	UNID.	5,00	116,86	146,08	730,40
41.02.562	PLAFON LED 18W	UNID.	6,00	60,19	75,24	451,44
37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES	UNID.	1,00	571,28	714,10	714,10
37.13.800	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - ILUMINAÇÃO	UNID.	1,00	21,82	27,28	27,28
37.13.800	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A - TOMADAS	UNID.	2,00	21,82	27,28	54,56
37.13.840	DISJUNTOR BIPOLAR 16A - AR CONDICIONADO	UNID.	4,00	54,08	67,60	270,40
37.13.850	DISJUNTOR BIPOLAR 50A - GERAL	UNID.	1,00	54,53	68,16	68,16
14	LIMPEZA DA OBRA					2.776,01
55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	69,12	15,90	19,88	1.374,11
05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	M3	10,00	112,15	140,19	1.401,90
VALOR TOTAL DA OBRA C/BDI DE 25%						R\$ 222.590,19
ART: 2620262076136						
ÓLEO, 22 DE JULHO DE 2026						