



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065168-93	Nº SICOMV 884930	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE RECAPE ASFALTICO	
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO NO MUNICIPIO DE ÓLEO	MUNICIPIO / UF ÓLEO - SP	
		BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRAS DE RECAPE ASFALTICO NO MUNICIPIO DE ÓLEO									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						247.532,85
1.1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA						821,54
1.1.1.	SINAPI-I	4813	"N. 22", ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,25	300,00	BDI 1	365,13	821,54
2.			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA						244.593,71
2.1.			RECAPE ASFALTICO EM OBUQ DE 3 CM						-
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	6.273,20	0,90	BDI 1	1,10	6.900,52
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	6.273,20	1,84	BDI 1	2,24	14.051,97
2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.645,70	1,41	BDI 1	1,72	9.710,60
2.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.763,80	0,56	BDI 1	0,68	2.559,38
2.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	188,19	922,83	BDI 1	1.123,18	211.371,24
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.417,61
3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						2.417,61
3.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	103,50	16,81	BDI 1	20,46	2.117,61

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÓLEO - SP.
Local
segunda-feira, 29 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Diony Valentim dos Santos
CREA/CAU: 5070220616
ART/RTT: 28027230210157359

RECURSO