



# Prefeitura Municipal de Óleo

Praça Papa Paulo VI, 156 - Fone/Fax: (14) 3357-1211 - CEP 18790-000  
Estado de São Paulo - CNPJ: 46.223.764/0001-47  
Site: www.pmoleo.sp.gov.br

## MEMORIAL DESCRITIVO


**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA;  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ÓLEO – SP.  
**ÁREA RECAPEADA:** 6.273,20 M<sup>2</sup>  
**ÁREA DE SINALIZAÇÃO:** 103,50 M<sup>2</sup>

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:** O recapeamento asfáltico será executado na Rua Augusta Esteves Roque no trecho compreendido entre a Rua Antônio Cataneli até a Rua Francisco Rosa totalizando área de 1.863,50 m<sup>2</sup>; na Rua José Taioqui no trecho compreendido entre a Rua Major José Francisco até a Rua Antônio Francisco Lobeiro totalizando área de 816,00 m<sup>2</sup>; na Rua Padre Guerreiro no trecho compreendido entre a Rua Augusta Esteves Roque até a Rua Salustiano Salgado totalizando área de 980,00 m<sup>2</sup>; na Rua José Coutinho Filho no trecho compreendido entre Major José Francisco até a Rua Antônio Francisco Lobeiro totalizando área de 635,35 m<sup>2</sup>; na Rua Francisco Rosa no trecho compreendido entre a Rua Orlando Candido de Paula até 80m sentido seu final de rua totalizando área de 560,00 m<sup>2</sup>; na Rua José Inácio da Silva no trecho compreendido entre a Rua Padre Guerreiro até a Rua Manoel de Souza Lima totalizando área de 537,20 m<sup>2</sup>; na Rua Gelindo Damiani no trecho compreendido entre a Rua João Quinalha até a Rua Nair dos Santos Beraldo totalizando área de 881,15 m<sup>2</sup>. Seguindo as etapas a seguir:

- 1- Limpeza e Regularização do Pavimento:- O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retirados todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuado a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados da maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem a massa asfáltica.
- 2- Pintura de Ligação e Penetração:- Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR 2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado.
- 3- Capa Asfáltica:- A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ. – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média de 3 centímetros.

**SINALIZAÇÃO VIÁRIA:** A sinalização viária constará de faixas de pedestres nos locais definidos em projeto, tendo dimensões de 0,30 x 3,00 metros.

Prefeitura Óleo, 10 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Diony Valentim dos Santos**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SP: 5070220616**