



Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax : (14) 3357-1211 - CEP 18790-204

Estado de São Paulo – C.N.P.J. 46.223.764/0001-47

Site: www.pmoleo.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DO CEMITÉRIO DO BAIRRO DO LAJEADO;

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DO BAIRRO DO LAJEADO, ÓLEO – SP.

ÁREA A REFORMAR: 27,56 M²

SERVIÇOS PRELIMINARES: Será instalada a placa de obra em conformidade com o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Óleo. A locação será efetuada construindo um gabarito de maneira a possibilitar o perfeito esquadro da construção.

FUNDAÇÕES: Serão executadas brocas armadas de 0,20 cm por 2,00 metros em todos encontros de paredes conforme projeto. O concreto utilizado nas brocas deverá ter resistência mínima de 25Mpa. A viga baldrame terá dimensões de 20x30cm, armadas com ferragem de 3/8” estribadas com ferragem de 5mm e receberá pintura do tipo asfáltica para impermeabilização do mesmo.

ALVENARIA: A alvenaria será executada em tijolos cerâmicos de 6 furos na espessura de 15 cm, assentados com argamassa mista de cimento cal e areia na proporção de 1:2:6.

SUPERESTRUTURA: Os pilares serão de concreto armado, com ferragem de 3/8” estribados com ferragem de 5mm, devendo o concreto utilizado ter resistência de 25Mpa. Vergas e contravergas em concreto, cintas de amarração no respaldo da alvenaria. A laje deverá ser do tipo treliçada, com beiral de 60cm, em conformidade com as especificações do projeto.

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO: Deverão ser executados com chapisco emboço e reboco, sendo o chapisco executado com areia grossa e o emboço e reboco no traço de 1:3. O revestimento em azulejo será executado nos sanitários até o respaldo da alvenaria, assentados com argamassa do tipo AC2.

COBERTURA: Com telhas de fibrocimento, sobre estrutura de madeira. A madeira deverá ser de boa qualidade, não sendo permitida utilização de madeiras que apresentem algum odor, bem como as mesmas deverão estar totalmente secas. As calhas serão em chapas de aço galvanizadas n° 24 conforme projeto.

PISO INTERNO: Lastro de brita de 5cm, o contra piso em concreto na espessura de 7cm, sendo o piso do depósito em concreto desempenado e o piso nos sanitários será executado em porcelanato bem como os rodapés. A tonalidade do porcelanato será definida pela municipalidade.



Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax : (14) 3357-1211 - CEP 18790-204

Estado de São Paulo – C.N.P.J. 46.223.764/0001-47

Site: www.pmoleo.sp.gov.br

PISO EXTERNO: O piso deverá ser de concreto com fck de 25Mpa na espessura de 7cm, devidamente nivelado e desempenado em todo perímetro da construção.

ESQUADRIAS METÁLICAS: As esquadrias dos sanitários serão de alumínio pintado do tipo maxim-ar com dimensões de 0,60x1,00m, no depósito serão esquadrias de alumínio pintado do tipo basculante com dimensões de 1,00x1,20m. Todas as portas de acesso serão do tipo veneziana, em alumínio pintado com largura de 90cm na cor branca.

PINTURA: Aplicação de fundo selador e látex nas paredes internas e externas com 2 demãos.

LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS: Será instalado bacias sanitárias acessíveis com caixa de descarga acoplada e acessórios, bem como barras de apoio. Bancada em granito nos lavatórios dos sanitários com cubas de louças ovais na cor branca. Todas as torneiras serão metálicas, sendo as dos sanitários com fechamento automático. Será instalado dispenser para papel higiênico, dispenser para sabonete líquido e dispenser para papel toalha. Serão instalados espelhos em vidro de cristal sobre os lavatórios, com dimensões de 0,60x0,60m.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: As instalações hidráulicas deverão ser em conformidade com as normas técnicas e exigências da companhia concessionária local. Deverá ser instalado uma caixa d'água de no mínimo 300 litros.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: As instalações sanitárias deverão ser em conformidade com as normas técnicas e exigências da companhia concessionária local. Deverá ser instalado um biodigestor anaeróbico com capacidade para 500 litros, bem como será construído um poço absorvente do tipo sumidouro.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas deverão ser em conformidade com as normas técnicas e exigências da companhia concessionária local.

LIMPEZA DA OBRA: Após o termino a obra deverá ser limpa de tal modo que possa ser utilizada.

Diony Valentim dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070220616